consorzio di bonifica
PIANURA FRIULANA

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

Decreto della Protezione Civile della Regione n. DCR/703/PC/2015 dd. 31.07.2015

INTERVENTO URGENTE DI PROTEZIONE CIVILE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA A SALVAGUARDIA DEI CENTRI ABITATI E DELLA VIABILITA' DAGLI ALLAGAMENTI ORIGINATI DAL "SISTEMA LAVIE" NEI COMUNI DI BASILIANO, FAGAGNA, MERETO DI TOMBA E SAN VITO DI FAGAGNA.

BACINO B09 FOSSO DEL PASCO

Tavola 3B2
PROFILO LONGITUDINALE



SEZIONE N.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	23	25	27	28	29	30	31
DISTANZE PARZIALI		15,228	18,151	50,354	4,993	18,250	17,404	19,749	17,812	22,122	11,644	12,462	15,559	12,743	14,583	8,430	15,357	20,833	10,696	2,966	3,569	3,026	6,563	10,355	4,650	8,010	7,602
DISTANZE PROGRESSIVE	0,000	15,228	33,379	83,733	88,326	106,576	123,980	143,729	161,541	183,663	195,307	207,769	223,328	236,071	250,654	259,084	274,441	295,274	306,970	309,936	313,505	316,531	323,094	337,803	342,453	350,463	358,065
QUOTE TERRENO	125,310	125,356	124,951	124,865	124,866	124,755	124,615	124,489	124,381	124,330	124,076	123,924	123,850	123,772	123,678	123,628	123,538	123,419	123,209	122,198	122,753	123,874	123,754	123,743	124,263	124,888	125,458
QUOTE PROGETTO	125,300	125,300	125,300	125,300	125,300	125,300	125,300	125,300	125,300	125,300	125,300	125,300	125,300	125,300	125,300	125,300	125,300	125,300	125,300	125,300	125,300	125,300	125,300	125,300	125,300	125,300	125,300
QUOTE ARGINE SINISTRO																											
QUOTE ARGINE DESTRO																											

298

IL PROGETTISTA

Ing. Massimo Canali

Redazione a cura
Servizio tecnico consorziale

REV.N°	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
3					
2					
1	EMISSIONE	06/06/2018	AB	CN	MC

A TERMINE DI LEGGE IL CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA CONSIDERA QUESTO DOCUMENTO RISERVATO CON DIVIETO PER CHIUNQUE DI RIPRODURLO E/O RENDERLO NOTO A TERZI, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE SCRITTA